Перейти к продукции

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ09.Н000846 № ПС 002742

Срок действия с 21.08.2017 г. по 20.08.2022 г. код ОК 034-2014 (ОКПД2) 27.90.33.110

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 8544 42 000 0

Заявитель: Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы». Адрес: 170017, г. Тверь, ул. Бочкина, д.15. ОГРН: 1026900516390. Телефон: +74822332881, +74822332882, +74822332883. Факс: +74822332884. E-mail: tver@dkc.ru.
(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель: Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы». Адрес: 170017, г. Тверь, ул. Бочкина, д.15. ОГРН: 1026900516390. Телефон: +74822332881, +74822332882, +74822332883. Факс: +74822332884. E-mail: tver@dkc.ru.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации: ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации "ТПБ СЕРТ", 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел.+7 495 771-7472.
(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция: Огнестойкая кабельная линия, выполненная по ТРМ 0015-2017 «Технический регламент по монтажу огнестойких кабельных линий на основе кабеленесущих систем АО «ДКС» и огнестойких кабельных изделий производства фирм ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», АО «Завод «Энергокабель». Состав линии – см. Приложение (Бланк № ПС 002079). Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям: ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытаний». Время сохранения работоспособности - см. Приложение (Бланк № ПС 002080).
(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения Протокол испытаний № 1107-С от 31.07.2017 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ", аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ07 от 02.09.2016 г.

Представленные документы: Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РС 001049 от 22.05.2017 г. по 03.05.2019 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО ССУ "ДЭКУЭС", номер аттестата аккредитации RA.RU.13ИК54 от 05.08.2016 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации О.О. Коваленко

Эксперт (эксперты) А.А. Румянцев



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ09.Н000846 № ПС 002079

Огнестойкая кабельная линия, выполненная по ТРМ 0015-2017 «Технический регламент по монтажу огнестойких кабельных линий на основе кабеленесущих систем АО «ДКС» и огнестойких кабельных изделий производства фирм ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», АО «Завод «Энергокабель», в составе:

Продукция, производимая под товарным знаком DKC. Изготовитель: АО «ДКС» Адрес: 170017, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15 (завод-изготовитель ООО «Система 5». Адрес: 170017, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д. 15):

1. Система кабельных лотков листовых для электропроводок S5 COMBITECH по ТУ 3449-013-47022248-2004.
2. Система опорных конструкций и монтажных устройств B5 COMBITECH по ТУ 3449-032-47022248-2012.
3. Систем крепежа M5 COMBITECH: винт с крестообразным шлицем М6, винт с гладкой головкой М6-М10, винт для эл. контакта М5, винт с полуцилиндрической головкой М6, болт с шестигранной головкой с частичной и полной резьбой М4-М16, самонарезающий винт, винт для крепления к С-профилю, шпилька резьбовая М6-М16, шпилька шуруп М4-М12, гайка с насечкой М5-М16, гайка шестигранная М5-М16, гайка самоконтрящаяся М4-М16, соединительная гайка М6-М16, гайка для подвешивания профиля с пружиной и без М6-М12, шайбы с узкими полями и кузовная М4-М16, шайба-гровер М6-М12, шайба стопорная М6-М16, забивной анкер М6-М16, латунный разрезной анкер М4-М16, стандартный анкер, включая решения в комплекте с болтом или шпилькой М6-М16, М16, усиленный анкер, включая решения в комплекте с болтом или шпилькой М6-М16, усиленный клиновой анкер М6-М16, складные пружинные анкеры М3-М6, анкер-клин М6, металлический дюбель для пустотелых конструкций М4-М10, струбцины М6-М12, закрывающая струбцина, крепление к профнастилу, саморез с пресс-шайбой 4.2х76, металлический дюбель для газобетона 6х32.
4. Коробки для электропроводок с сохранением работоспособности при пожаре серии FS по ТУ 3464-048-47022248-2016.
5. Трубы из электроизоляционного материала для электромонтажных работ: гибкие гофрированные из ПВХ по ТУ 2247-008-47022248-2002, из полипропилена по ТУ 3491-010-47022248-2003, жесткие гладкие из ПВХ по ТУ 2248-012-47022248-2009, без содержания галогенов по ТУ 3491-052-47022248-2016.
6. Держатели серии COSMEC по ТУ 4833-041-47022248-2009.
7. Держатели серии EXPRESS по ТУ 2248-012-47022248-2009.

8. Продукция ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»:
Кабели силовые огнестойкие на напряжение переменного тока до 1кВ включительно, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS. ТУ 16.К71-337-2004.

9. Продукция АО «Завод «Энергокабель»:
Кабели силовые огнестойкие на напряжение переменного тока до 1кВ включительно, с медными жилами, не распространяющие горение, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности низким дымо- и газовыделением, с числом жил от1 до5, номинальным сечением жилы от 1,5мм^2 до1000 мм^2, марки: ВВГнг(А)FRLS, ВВГЭнг(А)FRLS. ТУ16.К71-337-2004.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации О.О. Коваленко

Эксперт (эксперты) А.А. Румянцев

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии пожарной безопасности» г. Тверь

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ09.Н000846 № ПС 002080

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии под торговым знаком DKC выполненная по ТРМ 0015-2017 «Технический регламент по монтажу огнестойких кабельных линий на основе кабеленесущих систем АО «ДКС» и огнестойких кабельных изделий производства фирм ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», АО «Завод «Энергокабель»:

15 минут, в составе:

- кабель марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 мм^2 (производства ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод), при закрытой прокладке в трубах гибких гофрированных из ПВХ, крепление к перекрытию односторонними держателями 533**, соединенных с анкерами СМ ****** болтами СМ******, с шагом не более 500 мм;
- кабель марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 мм^2 (производства АО «Завод «Энергокабель»), при открытой прокладке, крепление к перекрытию односторонними держателями 533**, через коробку FSK (из термопласта), с шагом не более 500 мм;
- кабель марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 мм^2 (производства АО «Завод «Энергокабель»), при закрытой прокладке в трубах гибких гофрированных из ПВХ, крепление к перекрытию односторонними держателями 533**, соединенных с анкерами СМ ****** болтами СМ******, с шагом не более 500 мм.

30 минут, в составе:

- кабель марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 мм^2 (производства АО «Завод «Энергокабель»), при прокладке кабеля в листовых перфорированных лотках, соединенных между собой метизами, уложенных и закрепленных метизами на консоли ВВН***, закреплённой на С – образном профиле ВРМ***, закрепленному с помощью опорных пластин ВНМ**** и анкеров СМ******к стене, с помощью винтов СМ****** и гаек СМ******, с шагом крепления 1500 мм, при суммарной нагрузке на лотковую систему 20 кг/п.м;
- кабель марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 мм^2 (производства АО «Завод «Энергокабель»), при прокладке кабеля в листовых перфорированных лотках, соединенных между собой метизами, уложенных и закрепленных метизами на профиль ВРМ29**, профиль закреплен шпильками и стянут сверху и снизу гайками СМ****** с шагом крепления - 1500 мм, при суммарной нагрузке на лотковую систему 20 кг/п.м.

45 минут, в составе:

- кабель марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 мм2 (производства АО «Завод «Энергокабель»), при прокладке кабеля в листовых перфорированных лотках, соединенных между собой метизами, уложенных и закрепленных метизами на консоли ВВН***, закреплённой на С – образном профиле ВРМ***, закрепленному с помощью опорных пластин ВНМ**** и анкеров СМ******к стене, с помощью винтов СМ****** и гаек СМ******, с шагом крепления 1500 мм, при суммарной нагрузке на лотковую систему 20 кг/п.м;
- кабель марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 мм2 (производства ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод), при закрытой прокладке в трубах гибких гофрированных из ПВХ, крепление к перекрытию односторонними держателями 533**, соединенных с анкерами СМ ****** болтами СМ******, с шагом не более 500 мм;
- кабель марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 мм2 (производства АО «Завод «Энергокабель»), при открытой прокладке, крепление к перекрытию односторонними держателями 533**, через коробку FSK (из термопласта), с шагом не более 500 мм;
- кабель марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 мм2 (производства АО «Завод «Энергокабель»), при закрытой прокладке в трубах гибких гофрированных из ПВХ, крепление к перекрытию односторонними держателями 533**, соединенных с анкерами СМ ****** болтами СМ******, с шагом не более 500 мм.

60 минут, в составе:

- кабель марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 мм2 (производства ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод), при закрытой прокладке в трубах гибких гофрированных из ПВХ, крепление к перекрытию односторонними держателями 533**, соединенных с анкерами СМ ****** болтами СМ******, с шагом не более 500 мм;
- кабель марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 мм2 (производства АО «Завод «Энергокабель»), при прокладке кабеля в листовых перфорированных лотках, соединенных между собой метизами, уложенных и закрепленных метизами на профиль ВРМ29**, профиль закреплен шпильками и стянут сверху и снизу гайками СМ****** с шагом крепления - 1500 мм, при суммарной нагрузке на лотковую систему 20 кг/п.м.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации О.О. Коваленко

Эксперт (эксперты) А.А. Румянцев

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии пожарной безопасности» г. Ростов-на-Дону